



**САНИТАРНЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
НОРМАТИВЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

РАБОТА ВРАЧА ПО ГИГИЕНЕ ТРУДА ЦЕНТРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА В КОМИССИЯХ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ,
РАСШИРЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

СанПин Руз № 0222-07

Издание официальное

Ташкент – 2007 г.



САНИТАРНЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
НОРМАТИВЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный Государственный санитарный врач,
Зам. министра здравоохранения
Республики Узбекистан
Ниязматов Б.И.
«28» Июля 2007 г.

РАБОТА ВРАЧА ПО ГИГИЕНЕ ТРУДА ЦЕНТРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА В КОМИССИЯХ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ,
РАСШИРЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

СанПин № 0222-07

Несоблюдение санитарных правил и норм, гигиенических нормативов преследуется по закону.
Настоящие гигиенические нормативы обязательны для соблюдения всеми предприятиями, организациями, объединениями, учреждениями, независимо от форм собственности и отдельными лицами.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Разработчики:

НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний (НИИСПЗ МЗ РУз);
Республиканский Центр Госсанэпиднадзора (РесЦГСЭН МЗ РУз).
Ташкентская Медицинская Академия (ТМА МЗ РУз)

Авторы:

Зав. отделом гигиены труда Штрунова М.И. (РесЦГСЭН)
Зав. лаб. токсикологии к.м.н. Ибрагимова Г.З. (НИИСГПЗ МЗ РУз)
Зав. кафедрой коммунальной гигиены и гигиены труда, д.м.н.,
профессор Искандарова Г.Т. (ТМА МЗ РУз)

© - Научно исследовательский институт санитарии, гигиены и
профзаболеваний Минздрава РУз.

1. Общие положения.

1.1 Согласно Закона Республики Узбекистан «О государственном санитарном надзоре» органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы осуществляется государственный санитарный надзор за соблюдением санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, а также вводе в эксплуатацию промышленных объектов и сооружений (предприятий, их отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий и сооружений).

1.2 Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкций, расширением) объектов производственного назначения, установлен ШНК 3.01.04.-04 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

1.3 Законченные строительством объекты производственного назначения (независимо от их ведомственной принадлежности) подлежат приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями только в том случае, когда они подготовлены к эксплуатации, на них устранены недостатки и на установленном оборудовании начат выпуск продукции, предусмотренной проектом.

1.4. При приемке объектов в эксплуатацию следует соблюдать требования действующих законодательств и правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов со специфическими условиями производства продукции по отраслям промышленности и другим отраслям экономики Республики Узбекистан, утвержденные Министрствами и ведомствами по согласованию с Госкомархитекстройем, с Советом федерации профсоюзов Узбекистана и заинтересованными органами государственного надзора.

1.5. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения после технического перевооружения осуществляется с учетом требований, установленных министерствами, ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, г. Ташкента по согласованию с соответствующим профсоюзом и заинтересованными органами государственного надзора.

1.6. Законченные строительством агропромышленные комплексы принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан.

1.7. Не допускается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения, по которым в нарушение установленного поряд-

ка внесены изменения в состав пусковых комплексов, предусмотренных проектом.

При этом из состава пусковых комплексов не следует исключать здания и сооружения: санитарно-бытового назначения, обеспечивающие безопасные условия труда и производственной санитарии; эффективную очистку, обезвреживание, улавливание вредных выбросов в атмосферу, воду и почву; по переработке отходов производства; подземные пути.

2 Участие представителей органов государственного санитарного надзора в рабочей приемочной комиссии.

2.1 В соответствии с существующим положением заказчик (застройщик) организует по пусковому объекту рабочую приемочную комиссию по подготовке его к приемке государственной приемочной комиссии, о чем ставит в известность центр санитарно-эпидемиологического надзора ведущего контроль за ходом строительства этого объекта, не позднее чем за 5 дней до начала приемки.

2.2. Главный Государственный санитарный врач (или его заместитель) назначает ответственных специалистов (заведующего санитарно-гигиеническим отделом с обязательным участием заведующих отделением гигиены труда, коммунальной гигиены, гигиены питания, других специалистов) для участия в работе рабочей приемочной комиссии предприятия по подготовке пускового объекта к сдаче государственной приемочной комиссии.

2.3 Рабочие комиссии должны проверить соответствие объектов и смонтированного оборудования проектам, результаты индивидуальных испытаний и комплексного апробирования оборудования (приложения 1 и 2), результаты испытаний внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, готовность объектов к нормальной эксплуатации к выпуску продукции, включая мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, санитарно-бытового обеспечения, защиты природной среды и др.

2.4 Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию:

а) перечень организаций, участвующих в производстве строительномонтажных работ;

б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями;

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество и безопасность материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительномонтажных работ.

г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций;

д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, акты об испытаниях технологического оборудования, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции, газоснабжения и дренажных устройств и др.;

е) журналы производства работ и авторского надзора (п. 3.5 ШНК 3.01.04-04).

2.5 В перечень приемосдаточной документации прилагаемой заказчиком к актам приемки оборудования после индивидуального испытания и о приемке оборудования после комплексного апробирования, также входят: протоколы измерения шума и вибрации (ф 334-У), протоколы исследования воздуха закрытых помещений (ф 330-У), протоколы измерения напряженности электромагнитного поля (ф 333-У), протокол измерения метеорологических факторов (ф 336-У), протокол измерения освещенности (ф 335-У) и других факторов, а так же результаты исследований питьевой воды и другая необходимая документация.

2.6 Законченные строительством отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения производственного назначения, входящие в состав объекта, при необходимости их ввода в действие в процессе строительства объекта, принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их государственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом (приложение 4). К указанным отдельно стоящим зданиям и сооружениям, встроенным или пристроенным сооружениям производственного и вспомогательного назначения, относятся сооружения теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения, санитарно-бытовые помещения, склады, подземные пути, ремонтные цехи и другие здания, сооружения и помещения, используемые строительномонтажными организациями в процессе строительства.

Рабочими комиссиями принимаются в эксплуатацию также титульные временные здания и сооружения, строительство которых осуществляется за счет средств, выделенных на эти цели в главе "Времен-

ные здания и сооружения свободного сметного расчета, стоимость строительства" по проектно-сметной документации, согласованной с органами государственного санитарного надзора.

2.7 В процессе работы рабочей приемочной комиссии при приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта производственного назначения представитель органов санитарно-эпидемиологического надзора должен обращать особое внимание на: а) завершение строительства, в том числе пускового комплекса в полном объеме,

б) соответствие архитектурно-планировочных решений производственных и вспомогательных помещений, их отделки, технологических процессов, производственного оборудования и т.д., утвержденному проекту, действующим санитарным нормам и правилам,

в) обеспеченность работающих на пусковом объекте санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, по планировке, количеству и составу, рассчитанными на обслуживание всего численного состава работающих в соответствии с действующими правилами и нормами, г) соответствие фактической работы вентиляции в производственных помещениях с расчетными данными,

д) обеспеченность предприятия или отдельных промышленных объектов в пусковой и последующий периоды электроэнергией, теплом, водоснабжением, канализацией и т.д.,

е) наличие акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения,

ж) обеспеченность сертификатами с указанием химического состава применяемых материалов,

з) соответствие выполненных природоохранных работ по проекту, санитарным нормам и правилам,

и) организацию и благоустройство санитарно-защитной зоны в соответствии с проектом,

к) на основании данных лабораторных и инструментальных исследований, проведенных заказчиком в период индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования следует оценить параметры вредных производственных факторов на принимаемом объекте и, в необходимых случаях, потребовать доведения их до действующих норм и правил.

2.8 В необходимых случаях соответствующие учреждения санэпидслужбы имеют право обращаться за консультацией (и привлекать в качестве экспертов по отдельным вопросам) в процессе работы рабо-

чей приемочной комиссии в научно-исследовательские гигиенические институты и кафедры медицинских институтов, а также проектные и технологические институты.

2.9 На основании работы рабочей приемочной комиссии составляется акт о готовности законченного строительством здания, сооружения для предъявления государственной приемочной комиссии (приложение 3). Акт подписывается при отсутствии разногласий по готовности принимаемого объекта в эксплуатацию.

2.10 В случае выявления недостатков и дефектов, имеющих санитарно-гигиеническое значение, они должны быть указаны в приложении к Акту рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта (здания, сооружения) для предъявления государственной приемочной комиссии. Акт в этом случае не подписывается.

В таких случаях Главным Государственный санитарный врач направляет заказчику, подрядчику, министерству (ведомству) обоснованные материалы о выявленных в процессе работы рабочей приемочной комиссии недостатках, препятствующих подписания Акта рабочей комиссии.

3. Участие представителя органов государственного санитарного надзора в работе государственной приемочной комиссии.

3.1 Государственные приемочные комиссии принимают в эксплуатацию законченные строительством объекты производственного назначения только в том случае, если они подготовлены к эксплуатации (укомплектованы эксплуатационными кадрами, обеспечены энергоресурсами, сырьем и др.), на них устранены недоделки и на установленном оборудовании начат выпуск продукции (оказание услуг, возможность содержания животных - для объектов сельскохозяйственного назначения), предусмотренной проектом.

3.2. Опытные (экспериментальные), опытно-промышленные заводы, цехи и установки подлежат приёмке в эксплуатацию, если они подготовлены к проведению опытов или выпуску продукции, предусмотренной проектом.

3.3. Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов, сооружаемых на базе сложного отечественного оборудования, государственным приемочными комиссиями производится в установленном порядке при достижении предприятиями устойчивой работы по выпуску продукции.

3.4 Назначение государственных приемочных комиссий должно производиться заблаговременно в зависимости от характера и сложности объекта, но не позднее чем за 3 месяца до приема в эксплуатацию объектов производственного назначения. При этом должны быть определены должны даты начала и окончания работы комиссии с учетом установленного срока ввода объектов в эксплуатацию.

3.5. В состав государственной приемочной комиссии входят Главные государственные врачи территории (или их заместители), которых назначает:

а) по приемке в эксплуатацию уникальных, особо важных и крупных объектов государственного назначения - Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Республики Узбекистан;

б) по приемке в эксплуатацию других объектов производственного назначения местного значения - Главный Государственный санитарный врач территории.

К подготовке материалов Государственной комиссии привлекается заведующий санитарно-гигиеническим отделом с участием заведующих отделениями гигиены труда, коммунальной гигиены, гигиены питания и другие специалисты.

3.6 Главные государственные санитарные врачи (их заместители) в государственной приемочной комиссии вместе с остальными ее членами проверяют представленную заказчиком документацию (в соответствии с пунктами 3,5 и 4.9. ШНК 3.01.04-04), представленную рабчей приемочной комиссией, подтверждающую готовность объекта к эксплуатации, соответствие его проекту, действующим санитарным нормам и правилам и обеспечение на нем при предстоящей эксплуатации санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе:

- а) справку о соответствии вводимых в действие мощностей проектым;
- б) справку о сметной стоимости и фактическом состоянии средств и строительстве (в том числе строительно-монтажных работ);
- в) справку об устранении недоделок, выявленных работой комиссий;
- г) акт рабочей приемочной комиссией о возможности предъявления объекта к приемке государственной приемочной комиссией;
- д) проектную документацию, по которой велось строительство или реконструкция принимаемого в эксплуатацию объекта производственного назначения, заключения экспертных организаций по этой документации, если таковые составлялись;

е) материалы технических испытаний вентиляционных систем, сооружений по очистке пром.выбросов, осветительных установок, тепловых завес, теплоотводящих и теплозащитных экранов, приборов дистанционного управления открывания и закрывания фрамуг, светозащитных фонарей, вертикального отопления, камер обеспыливания и дегазации спецодежды; систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и т.д.;

ж) данные о работе санитарно-бытовых и санитарно-технических устройств (душевые, комнаты личной гигиены женщин, работа смесителей и т.д.); пунктов питания, обеспеченности жильем и общественными зданиями;

з) справки городских эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникация холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения обеспечат нормальную эксплуатацию предприятия и приняты ими на обслуживание - в случаях присоединения строящегося предприятия к существующим коммуникациям;

и) акты приемки в эксплуатацию водопроводов, канализации, отопления, горячего водоснабжения и др.;

к) акты о приемке сооружений по очистке сточных вод и газоотводящих установок в наладку специализированными пусконаладочными организациями и соответствии выполненным работ проектным;

л) материалы, свидетельствующие о проведении защитных мероприятий от воздействия шума, вибрации, пыли, вредных веществ, производственных излучений различного характера и других вредных факторов,

м) данные инструментальных замеров шум, вибрации, электромагнитных полей освещенности, микроклимата, а также анализов воздушной среды, питьевой воды и др., подтвержденные заказчиком и подтверждающие гигиеническую эффективность построенных сооружений и устройств.

3.7. При отсутствии данных об эффективности работы перечисленных выше устройств Главной Государственной санитарной врач должен предъявить администрации предприятия требования об осуществлении необходимых инструментальных замеров и анализов, подтверждающих гигиеническую эффективность построенных сооружений и устройств.

3.8. Акт государственной приемочной комиссии о приемке закончен-

предпринимательства) общественного и производственного назначения не предусматриваются в главах 3 и 4 осуществляется в одну стадию (без образования Госкомиссии) приемочными комиссиями, назначенными местными органами власти, в составе представителя хозмонта, застройщика, подрядной организации, проектной организации, органов Госсанэпидслужбы, Госпожнадзора и органов архитектуры. При этом оформляется акт составленной по форме (приложение №6). Приемочные комиссии обязаны организовать приемку согласно п.3.4 подпунктов «а», «б» ШНК 3.01.04.04 и требовать исполнительную документацию согласно п.3.5. за исключением подпунктов «и», «к», «л».

6. Регистрация работы в ЦГСЭН.

Приемка новых, реконструкция, расширение объектов регистрируется в специальных журналах в ЦГСЭН по форме: название предприятия, название вводимого в эксплуатацию объекта, кем утвержден проект, дата утверждения проекта, дата вызова на приемку, составление акта, кто принимает объект. В журнале также указывается: краткое содержание замечаний (по акту приемки) и сроки выполнения мероприятий; дата проверки выполнения этих мероприятий; испытания и исследования, проведенные для приемки и краткий результат их; дата и окончательное решение органов санитарного надзора о пуске объекта в эксплуатацию.

ного строительством объекта в эксплуатацию (приложение) подшивается при условии, если в нем полностью обеспечены безопасные условия труда и быта, соблюдены санитарные правила и нормы, осуществлены природоохранные мероприятия. Если на принимаемом объекте имеются недостатки, ухудшающие санитарно-гигиенические условия труда и быта, не выполнены природоохранные мероприятия и т.д., Главным Государственным санитарным врачом (или его заместителем) не подписывается Акт государственной приемочной комиссии. При этом, в оперативном порядке, сообщается заказчику, подрядчикам, в вышестоящие органы госсаннадзора о невозможности подписания Акта государственной приемочной комиссии.

3.9 Повторное участие в работе государственной приемочной комиссии Главным Государственным санитарным врачом (его заместителем) проводится только после уведомления подрядчиком о выполнении санитарно-гигиенических замечаний, отмеченных при приемке.

4. Условия приемки и участие представителей органов государственного санитарного надзора при техническом перевооружении предприятий, осуществляется согласно разделов 2, 3 и п.1.5.

5. Приемка законченных строительством объектов других форм собственности.

5.1. Законченные строительством объекты производственного назначения смешанных форм собственности (совместные предприятия) с участием государственных инвестиций принимаются государственнымными приемочными комиссиями в порядке, предусмотренном настоящими санитарными нормами и правилами по форме (приложение 5).

5.2. Заказчик может привлекать к приемке объектов любых участников инвестиционного процесса, включая авторов проекта, специалистов зированных и консультационных (посреднических) фирм, страховых обществ и других организаций или физических лиц.

5.3. По решению заказчика объекты, осуществляемые за счет иностранных кредитов могут быть приняты Госкомиссией для гарантийного срока эксплуатации согласно контракта, с последующей окончательной приемкой в установленном порядке.

5.4. Приемка в постоянную эксплуатацию законченных строительных объектов частной формы собственности (в том числе субъектов

Приложение 1
(Обязательное)

АКТ

**РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЁМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ**

г. _____ « _____ » _____ 200 г.

Рабочая комиссия, назначенная

(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)
Решением-от " _____ " _____ 2000 г № _____

Установила:

1. Генеральным подрядчиком _____

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приёмке следующее оборудование _____

(перечень оборудования и его краткая техническая характеристика)

(при необходимости перечень указывается в приложении)

смонтированное в _____

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав _____

(наименование предприятия, его очереди,

пускового комплекса)

2. Монтажные работы выполнены.

(наименование монтажных организаций

и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная документация разработана

(наименование проектных организаций и их ведомственная подчиненность,

номера чертежей и даты их утверждения)

4. Дата начала монтажных работ _____

(месяц, год)

Дата окончания монтажных работ _____

(месяц, год)

Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания оборудования (кроме испытаний, зафиксированных в исполнительной документации, представленной генподрядчиком): _____

(наименование испытаний)

Решение рабочей комиссии:

Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приёмки для его комплексного опробования. Предъявленное к приёмке оборудование, указанное в поз. 1 настоящего акта, считать принятым с « _____ » _____ 2000 г. для комплексного опробования. Председатель-представитель заказчика (застройщика) _____

(Ф. И. О. должность)

Члены комиссии-представители от организаций:

Генерального подрядчика _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

субподрядных (монтажных) организаций _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

эксплуатационной организации _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

орган государственного санитарного надзора _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

орган государственного пожарного надзора _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

министерства по чрезвычайным ситуациям _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

главного Государственного технического инспектора труда _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

других заинтересованных органов надзора и организаций _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

СДАЛИ

Представители генерального подрядчика
и субподрядных организаций:

ПРИНЯЛИ

Представители заказчика (застройщика):

(подписи)

(подписи)

АКТ

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ
КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

г. _____ « ____ » _____ 200 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____

(наименование организации-заказчика ((застройщика), назначившей рабочую комиссию)

Решением от « ____ » _____ 200 г. № _____

Установила:

1. Оборудование _____

(наименование оборудования, технологической линии, установки, агрегата)

(при необходимости указывается в приложении к акту)

смонтированное в _____

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав. _____

(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные
работы, совместно с коммуникациями _____

с « ____ » _____ 200 г. по « ____ » _____ 200 г.

в течение _____ в соответствии с установленным

(дни или часы)

заказчиком порядком и по _____

(наименование документа, по которому проводилось комплексное опробование).

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы,
выполнено _____

(наименование организации-заказчика, пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необ-
ходности указываются в приложении _____ к акту), выявленные в процессе
комплексного опробования, а также недостатки: _____4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы,
указанные в приложении _____ к акту. _____
_____ устранены.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к экс-
плуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом
в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в началь-
ный период и принятым с « ____ » _____ 200 г. для предъявления Государст-
венной приёмочной комиссии к приёмке в эксплуатацию.

Председатель-представитель заказчика (застройщика) _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

Члены комиссии-представителей от организаций:
генерального подрядчика _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

(субподрядных (монтажных) организаций _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

эксплуатационной организации _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

генерального проектировщика _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

орган государственного санитарного надзора _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

орган государственного пожарного надзора _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

министерства по чрезвычайным ситуациям _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

главного Государственного технического инспектора труда _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

Других заинтересованных органов надзора и организаций _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

АКТ

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ

г. _____ « _____ » _____ 200 г.

Рабочая комиссия, назначенная

(наименование организации-заказчика ((застройщика) назначившей рабочую комиссию)

решением от « _____ » _____ 200 г. № _____ руководствуясь правилами, изложенными в ШНК 3.01.04-04.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приёмке в эксплуатацию законченное строительство

(наименование здания, сооружения)

входящего в состав

(наименование объекта)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим

(виды работ)

и его субподрядными организациями

(наименование организации)

и их ведомственная подчиненность)

выполнившими

(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями

(наименование организации)

и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектно-сметная документация утверждена

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

« _____ » _____ 200 г.

№ _____

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ, _____ (месяц и год) _____ (месяц и год) _____ окончание

7. Рабочей комиссией представлена следующая документация:

(перечень документов в соответствии с п.3.5. ШНК 3.01.04-04)

или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по заданию, сооружению характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности)

основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении _____ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____ тыс. сум., в том числе строительно-монтажных работ

_____ тыс. сум., оборудования, инструменты и инвентаря

Решение рабочей комиссией: _____ тыс. сум.

Решение рабочей комиссией:

(наименование здания, сооружения)

считать принятым от генерального подрядчика и готовым для предъявления

Государственной приёмочной комиссии.

Председатель-представитель заказчика (застройщика)

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии-представителей от организаций:
Генерального подрядчика

Субподрядных (монтажных) организаций	(Ф.И.О. должность) (подпись)
Эксплуатационной организации	(Ф.И.О. должность) (подпись)
Генерального проектировщика	
Органов государственного санитарного надзора	(Ф.И.О. должность) (подпись)
Орган государственного пожарного надзора	
Органотехстройнадзора	(Ф.И.О. должность) (подпись)
Государственного технического инспектора труда	(Ф.И.О. должность) (подпись)
Министерства	

"УТВЕРЖДАЮ"

(фамилия, имя, отчество)
должность лица, утверждающего акт

АКТ

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЁМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЧАСТИ ЗДАНИЯ, И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ СООРУЖЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ (в т.ч. временные).

Г. _____ « ____ » _____ 200_ г.

Рабочая приёмочная комиссия, назначенная

(наименование организации-заказчика (застройщика),

Решением от « ____ » _____ 200_ г. № _____

Руководствуясь правилами, изложенными в ШНК 3.01.04-04.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком

(наименование организации)

и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приёмке в эксплуатацию законченное строительство

(наименование здания, сооружения и помещения)

входящего в состав,

(наименование объекта)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) от « ____ » _____ 200_ г. № _____

(наименование органа,

вынесшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком выполнившим

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименования организаций)

и их ведомственная подчиненность)

выполнившими

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями _____

(наименования проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту _____

и их ведомственная подчиненность)

6. Проектно-сметная документация утверждена _____

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

(наименование органа.

« _____ » 200_ г. № _____

утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: _____

начало работ _____ окончание работ _____

(месяц и год)

мес: _____

(месяц и год)

при продолжительности строительства _____

по норме или по ПОС _____ фактически _____

8. Рабочей комиссии представлена следующая документация: _____

(перечень документов в соответствии с п. 3.5. ШНК 3.01.04-04

или номер приложения к акту)

9. Предъявленное к приёмке в эксплуатацию здание, сооружение, помещение имеет следующие основные показатели: _____

(мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, емкость и т.п.)

10. Технические архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению, помещению характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по планировке,

этажности, основным материалам, и конструкциям,

инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве: _____

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения помещения и принимают городскими эксплуатационными организациями.

Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

14. Недоделки и дефекты устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: _____

Всего _____ тыс. сум., в том числе:

строительно-монтажных работ _____ тыс. сум, оборудования, инструментов и инвентаря _____ тыс. сум.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. сум, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. сум, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. сум.

17. Экономический эффект от внедренных мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию здании, сооружении, помещении _____ тыс. сум.

Решение рабочей комиссии: _____

Предъявленное к приемке _____

(наименование здания, сооружения, помещения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель-представитель заказчика (застройщика) _____

(Ф.И.О., должность) (подпись)

Члены комиссии-представителей от организаций: _____

Генерального подрядчика _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

Субподрядных (монтажных) организаций _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

Эксплуатационной организации _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

Генерального проектировщика _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

Органов государственного санитарного надзора _____

(Ф.И.О. должность) (подпись)

Орган государственного пожарного надзора

Органа Государстройнадзора (Ф.И.О. должность) (подпись)

Главного Государственного технического инспектора труда (Ф.И.О. должность) (подпись)

Профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации (Ф.И.О. должность) (подпись)

Других заинтересованных органов надзора и организаций (Ф.И.О. должность) (подпись)

(Ф.И.О. должность) (подпись)

СДАЛИ

Представители генерального подрядчика
и субподрядных организаций:

ПРИНЯЛИ

Представители заказчика
(застройщика):

(подписи)

(подписи)

Приложение 5

"УТВЕРЖДАЮ"

(дата и номер решения, приказа,

постановления, (фамилия, имя, отчество и

должность лица, подписавшего решение

(приказ, постановление)

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ О ПРИЁМКЕ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА, СТРОИТЕЛЬСТВО
КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЕНО НА ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

От « » 200 г.

(местонахождение объекта)

Государственная приёмочная комиссия, назначенная решением (приказом, по-
становлением) от « » 200 г. №

(наименование органа)

назначившего комиссии)

руководствуясь правилами, изложенными в ШНК 3.01.04-04

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

(наименование объекта и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта и вид строительства)

новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления
и др.) от « » 200 г. №

(наименование органа,

выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком.

(наименование организации)

и его ведомственная подчиненность)

выполнившим

(виды работ)

(наименование организации и их ведомственная подчиненность.

виды работ, выполненные каждой организацией

(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организации, их ведомственная

подчиненность и выполнение части и разделы документации (при числе

организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-

-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная

подчиненность, тематика исходных данных (при числе

организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального

проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается

наименование органа разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена

(наименование органа, утвердившего (перутвердившего) документацию на объект)
« » 200 г. №

8. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация:

(перечень документов в соответствии с п. п. 3.5. и 4. ШНК 3.01.04-04)

указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

10. стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Решение государственной приёмочной комиссии:

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисанитарные мероприятия, предусмотренные проектом.

Предъявленный к приёмке

(наименование объектов)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель

(Ф.И.О. должность) (подпись)

Члены комиссии-представители от организаций:
заказчика (застройщика)

(Ф.И.О. должность) (подпись)

эксплуатационной организации

(Ф.И.О. должность) (подпись)

генерального подрядчика

(Ф.И.О. должность) (подпись)

генерального проектировщика

(Ф.И.О. должность) (подпись)

представителя Госкомархитектуря Республики Узбекистан

(Ф.И.О. должность) (подпись)

Органов государственного санитарного надзора

(Ф.И.О. должность) (подпись)

Орган государственного пожарного надзора

(Ф.И.О. должность) (подпись)

Гос. Технический инспектор труда

(Ф.И.О. должность) (подпись)

Приложение 7
(Обязательное)

"УТВЕРЖДАЮ"

(дата и номер решения, приказа,
постановления, фамилия, имя, отчество и
должность лица, подписавшего решение
(приказ, постановление)

**АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ О ПРИЁМКЕ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА**

От «___» 200 г.

Государственная приёмочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением) от «___» 200 г. №___
(местонахождение объекта)руководствуясь правилами, изложенными в ШНК 3.01.04-04
(наименование органа назначившего комиссию)**УСТАНОВИЛА:**

2. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

(наименование объекта и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта и вид строительства)

по адресу: _____
новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от «___» 200 г. №___
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

(наименование органа,

выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком.

выполнившим _____
(наименование организации и его ведомственная подчиненность)

и субподрядными организациями

(виды работ)

(наименование организации и их ведомственная подчиненность:

виды работ, выполненные каждой организацией

(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим _____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организации, их ведомственная

подчиненность и выполнение части и разделы документации (при числе

организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-

-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная

подчиненность, тематика исходных данных (при числе

организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального

проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается

наименование органа разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена _____

(наименование органа, утвердившего (перутвердившего) документацию на объект)

«___» 200 г. №___

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ : окончание работ _____
(месяц и год)

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по нормам или по ПОС _____ : фактически _____

9. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: _____

(перечень документов в соответствии с п. 4.16 ШНК 3.01.04-04)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Преправленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующее основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности,

вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) (в единицах измерения соответствующего целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически
		общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, ответственном нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска

продукции с указанием объёма)

Предъявленный к приёму в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м ²		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объём - в том числе подземной части	м ³		
Площадь встроенных, пристроенных помещений	м ²		

Показатели	число квартир	По адресу	фактически
		площадь квартир м ²	Площадь квартир м ²
		общая	общая
		жилая	Жилая
Всего квартир			
В том числе:			
- однокомнатных;			
- двухкомнатных;			
- трехкомнатных и более			

11. Технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёме после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен

в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антитеррористические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

15. Неоделки и дефекты, не влияющие на нормальную эксплуатацию объекта см. приложение № _____

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объём работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего: _____ тыс.сум., в том числе:

Строительно-монтажных работ _____ тыс.сум., оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.сум.,

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс.сум., в том числе:

монтажных работ _____ тыс.сум., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.сум.

19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекта _____ тыс. сум.

20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

(по жилым домам не заполняется)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приёму _____

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приёмной комиссии _____

(Ф.И.О. должность)

Члены комиссии-представителей от организаций: _____

(подпись)

Субподрядных (монтажных) организаций	(Ф.И.О. должность)	(подпись)
Эксплуатационной организации	(Ф.И.О. должность)	(подпись)
Генерального проектировщика		
Представителя Госархстройнадзора	(Ф.И.О. должность)	(подпись)
Органов государственного санитарного надзора	(Ф.И.О. должность)	(подпись)
Орган государственного пожарного надзора		
Министерства по чрезвычайным ситуациям	(Ф.И.О. должность)	(подпись)
Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Главатмосфере Республики Узбекистан и по гидрометеорологии и контролю природной среды Госкомприроды (по объектам производственного назначения)	(Ф.И.О. должность)	(подпись)
Главного Государственного технического инспектора труда	(Ф.И.О.) (должность)	
Узбекского общества инвалидов	(Ф.И.О.) (должность)	
Профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации (по объектам производственного назначения), или профсоюзной организации (по объектам производственного назначения), или профсоюзной организации заказчика (застройщика), или соответствующего совета федерации профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского назначения)	(Ф.И.О.) (должность)	
Финансирующего банка (по объектам производственного назначения)	(Ф.И.О.) (должность)	
органов по регулированию использования и охране вод системы Минсельхоза Республики Узбекистан (по объектам производственного назначения)	(Ф.И.О.) (должность)	
Других заинтересованных органов надзора и организаций	(Ф.И.О.) (должность)	